



**1 / 75.2-01 / 2016**  
 Länge: -  
 Träger: E.ON  
 Maßnahme:  
 • biologische Durchgängigkeit in die Paar verbessern  
 • steile Einmündung umbauen

**2 / 77.3-01 / 2015**  
 Länge: -  
 Träger: E.ON  
 Maßnahme:  
 • regelmäßig Geschiebe einbringen

**1 / 75.2-02 / 2016**  
 Länge: -  
 Träger: E.ON  
 Maßnahme:  
 • biologische Durchgängigkeit in die Paar verbessern  
 • Durchfluss im östlichen Seitenarm der Einmündung erhöhen

**3 / 65.2-01, 70.2-01, 71.1-01 / 2015**  
 Länge: 400m  
 Träger: Freistaat Bayern  
 Maßnahme:  
 • Ufersicherungen partiell entfernen  
 • entnommene Wasserbausteine z.T. als Störsteine, Kurzbuhnen etc. ins Gewässer einbringen  
 • Uferrennen und Vorlanderhöhungen abtragen  
 • Kies im Vorland abtragen und kiesige Flachufer entwickeln

**4 / 72.1-01 / 2019**  
 Länge: 200m  
 Träger: Freistaat Bayern  
 Maßnahme:  
 • Kiesbank schütten und randlich mit Wasserbausteinen sichern  
 • ggf. regelmäßig durch Kiesdotationen erneuern

**2 / 77.3-02 / 2015**  
 Länge: -  
 Träger: E.ON  
 Maßnahme:  
 • regelmäßig Geschiebe einbringen

**5 / 70.2-02 / 2017/18**  
 Länge: 800m  
 Träger: Freistaat Bayern  
 Maßnahme:  
 • Rückbau Ufersicherungen fortführen  
 • dynamische Entwicklungen (Uferabbrüche) zulassen  
 • ggf. Gewässerbegleitweg verlegen

**6 / 75.1-01 / 2020**  
 Länge: -  
 Träger: Freistaat Bayern  
 Maßnahme:  
 • Anbindung Altgewässer verbessern

**Legende**

**Textkästen**

Projekt-Nr. / Maßnahmentyp-lfd. Nr. / Umsetzungszeitraum

**1 / 75.2-01 / 2015/16**  
 Länge: -  
 Träger: E.ON

Maßnahme:  
 • biologische Durchgängigkeit in die Paar verbessern  
 • steile Einmündung umbauen

**Maßnahmen**

- 65.2 Strukturelle Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhalts
- 70.2 Massive Sicherungen beseitigen/reduzieren
- 71.1 Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des vorhandenen Gewässerprofils
- 72.1 Gewässerprofil naturnah umgestalten
- 72.3 Punktuelle Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils
- 74.2 Primäraue naturnah entwickeln
- 74.3 Auegewässer/Ersatzfließgewässer neu anlegen
- 74.3 Auegewässer/Ersatzfließgewässer neu anlegen (kurz- bis mittelfristig nicht umsetzbar)
- 75.1 Altgewässer anbinden
- 75.2 Durchgängigkeit in die Seitengewässer verbessern
- 77.3 Geschiebe aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken einbringen/umsetzen

**Eigentumsverhältnisse**

- Freistaat Bayern
- Städte/Gemeinden
- Landkreise
- Ausgleichsflächen (lt. Ökoflächenkataster)

**Grunderwerb**

- Vorschlag Grunderwerb

**Sonstiges**

- FFH-Lebensraumtyp
- sonstige Biotopflächen
- Gemeindegrenze
- Beginn/Ende des Flusswasserkörpers

2432.0 Flusskilometer

Kartgrundlagen:  
 Luftbilder © Bayerische Vermessungsverwaltung

Vorhaben: **Umsetzungskonzept hydromorphologische Maßnahmen Donau von der Einmündung Paar bis Straubing (1\_F204 / alt AP002)**  
 Fkm 2423,0 - 2443,0

Vorhabensträger: **Freistaat Bayern** vertreten durch das **Wasserwirtschaftsamt Landshut**  
 Seligenthaler Str. 12, 84034 Landshut

Landkreis: Pfaffenhofen a.d.Ilm, Eichstätt, Kelheim

Gemeinde: Vohburg, Pförring, Neustadt a.d.Donau

Kennzeichen:

**Maßnahmenplan**

Vohburg

Maßstab: 1 : 5.000

Entwurfsverfasser: **PAN**  
 PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH  
 Rosenkavalierplatz 8 • 81925 München  
 Tel. 089/12295690 • info@pan-gmbh.com

Vorhabensträger: Datum, Name:

Bearbeiter: Dipl. Ing. Landespflege Reinhold Hettrich

Datum: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Anlage: 2

Plan-Nr.: 2.1

Ausgabe vom: **Dez. 2015**

Ersatz für:

Ursprung:

entw.:

gez.:

gepr.:

gepr.: